

Vicat « fait surface » chez Cdiscount

Seulement 10 mois pour aménager un terrain de 135 000 m² : la valorisation des sols par traitement des matériaux en place est une des clefs de succès pour relever ce défi.

Les travaux ont démarré en septembre 2018 et auront seulement duré 10 mois avec une ouverture prévue pour juillet 2019. C'est dire, si les entreprises des différents lots ont dû construire vite, très vite, comme c'est de plus en plus fréquent pour les plateformes logistiques. Faire toujours plus grand, toujours plus vite !

Dans ce contexte, **FOREZIENNE** d'ENTREPRISES, titulaire du lot terrassement, a eu recours au traitement de sol pour valoriser les sols en place et ainsi gagner du temps. Sous bâtiment puis sous voiries, à un rendement d'environ 5 000 m²/jour, les couches de forme ont été stabilisées. Ce sont ainsi quelques 3 000 tonnes de LV-TS 03 produites à Créchy qui ont été livrées par SATM.

Pour les 61 000 m² de dallage également, sur 17cm d'épaisseur, on retrouve Vicat. L'entreprise MENDES,

titulaire du lot Dallage, a ainsi eu recours à **BETON PLUS**, approvisionné en ciment STRUCTURAT CEM II/A-LL 42,5 N CE de Montalieu pour fournir un dallage sans joint.

Quelques chiffres

- **61 000** m² de dallage en ciment STRUCTURAT
- **135 000** m² de terrain
- **3 000** tonnes de LV-TS 03

Plusieurs **intervenants** ont participé à la réalisation de ce projet:

- Julien LEGOUX, **CIMENT VICAT**
- Jean Philippe MULETIER et Guillaume LOUISON, conducteurs de travaux, Entreprise **FOREZIENNE**
- Philippe SEON, Entreprise **BETON PLUS**

[Haut de page](#)